

成都市温江区江安路学校

2026 年秋季扩班改造项目比选公告

为保障 2026 年秋季新增 10 个教学班正常开课，完善校园办学配套设施，我校拟利用 2026 年暑期完成校内扩班改造工程。本项目资金为温江区教育局下达扩班专项经费，现采用询价方式公开采购，欢迎符合资格条件的供应商踊跃参与。

一、项目名称

成都市温江区江安路学校 2026 年秋季扩班改造项目

二、项目概况

1、项目地点：成都市温江区江安路学校一号楼、三号楼、四号楼校内指定区域

2、改造内容：一号楼功能室设备器材拆装转运、隔墙及门窗拆除、新开洞口、实木门安装、地面孔洞修补、墙面修复、强弱电改造及电脑设备拆装调试；三号楼办公室家具器材整体搬迁归位；四号楼四楼管线规整封堵、PVC 地胶铺设、窗户限位器安装、全屋保洁、建筑垃圾清运等全部配套改造工程。

3、计划工期：2026 年暑假期间（具体开工时间以学校通知为准，全部工程须暑期内完工交付，总工期不超过 15 日历天），确保不影响 2026 年秋季正常开学使用。

三、采购预算及最高限价

本项目总价最高限价：77802 元（大写柒万柒仟捌佰零贰拾元整），总价为一次性包干价，包含人工、材料、设备、拆装、转运、安装、调试、垃圾清运、场地保洁、成品保护、税费、售后质保等所有相关费用，学校无需另行支付任何其他费用，投标总价超过最高限价视为无效报价。

四、供应商资格要求

1、具备独立法人资格，三证合一营业执照有效，经营范围含室内装修、房屋维修、水电机电安装；不接受联合体投标。

2、近3年内同类施工改造无重大质量、安全事故。

3、企业、法人、项目经理无失信被执行人、重大税收违法、政府采购严重违法失信记录。

4、可配合学校暑期集中施工，具备设备拆装、弱电调试、成品保护、垃圾清运全套施工能力。

五、采购需求

1、施工质量：严格符合国家现行校舍装修、房屋维修、建筑水电安装相关规范及行业验收标准，所有施工工序规范达标，工程一次性验收合格，满足校园办学使用要求。

2、施工要求：施工全过程做好校园原有建筑、教室设施、教学器材、绿化成品保护，杜绝磕碰、损坏；施工垃圾日产日清、统一清运出校，完工后场地整洁干净。

3、工期要求：严格服从学校暑期施工统筹安排，高效推进施工，按期完工交付，逾期视为违约。

4、安全要求：施工过程中严格遵守安全生产及校园管理规定，全面落实安全防护措施，杜绝安全事故。施工期间若发生安全事故、财产损失、人员伤亡，由供应商承担全部责任及所有经济损失。

5、售后质保：项目竣工验收合格后，提供不少于12个月的整体质保期，质保期内出现施工质量问题，供应商需24小时内到场免费维修整改。

六、付款方式

本项目无预付款，项目全部施工完成并经竣工验收合格后，中标方按照校方通知开具合规有效发票，校方收到发票后按流程办理付款事宜。

七、响应文件提交要求

1、响应文件组成：

(1) 企业营业执照复印件、相关资质证明文件；

(2) 法定代表人身份证明书及身份证复印件（或法定代表人授权委托书及授权代表人身份证复印件）；

(3) 同类项目业绩证明材料（合同复印件、验收证明等）；

(4) 详细施工方案、工期保障计划、安全文明施工及成品保护方案；

(5) 完整报价函及分项报价清单（总价不得超过项目最高限价）；

(6) 工期、质量、安全、售后服务承诺书。

2、提交方式：现场密封提交或邮寄提交

3、提交截止时间：2026年7月20日14时00分（北京时间），逾期不予接收。

4、提交地点：成都市温江区江安路学校校务管理中心（立功楼3楼）

八、评审方式

本项目采用最低评标价法，在完全满足本项目资格条件、施工要求、工期标准、质量标准及售后服务要求的前提下，有效报价最低的供应商为中标候选人。

九、发布公告的媒介

本公告在温江区江安路学校官方网站发布。

十、联系方式

1. 采购人：成都市温江区江安路学校

2. 地址：成都市温江区江安路1019号

3. 联系人：梁老师

4. 联系电话：15308206005

5. 监督电话：028-89133576

十一、附件

《成都市温江区江安路学校 2026 年秋季扩班改造项目报价单》

成都市温江区江安路学校

2026 年 7 月 16 日



江安路学校教室、功能室、办公室等改造报价单

一号楼						
序号	项目名称	单位	量	单价 (元)	小计 (元)	备注
1	拆除、搬运科学实验室桌椅 (1-1001)	项	1			24 套实验桌椅，4 套洗手池桌子，1 张讲桌（带水池）及教学器材等搬运至二楼库房备用
2	科学实验室 (1-1001 库房)桌椅、储藏柜等搬运	项	1			储藏柜 (900*500*2200) 6 个，操作台 (2100*1100*800) 2 个，需要拆除后才能搬出库房，搬运至二楼库房后组装备用，办公椅 2 个及教学器材
3	科学实验室 (1-1004) 搬运桌椅等	项	1			24 套实验桌椅，4 套洗手池桌子，1 张讲桌（带水池）及教学器材等搬运至二楼库房备用
4	科学实验室 (1-1004 库房)储藏柜、桌椅搬运	项	1			储藏柜 (900*500*2200) 6 个，操作台 (2100*1100*800) 2 个，需要拆除后才能搬出库房，搬运至二楼库房后组装备用，办公椅 2 个及教学器材

5	教师办公室 (1-100 6) 桌椅、 储藏柜 等搬运 至 (4-400 1)	项	1			办公桌椅 14 套, 储藏 柜、书柜 (900*450*2200) 14 个, 及书本、饮水机、 教学器材等搬运至 (4-4001) 办公室摆 放整齐
6	微机室 (1-101 1) 电脑 搬运至 电器库 房共 55 台	项	1			专业电工拆封后作标 记、装纸箱转运至库 房, 后期微机室装修 好后重新安装
7	微机室 (1-101 1) 电脑 桌椅搬 运至 (1-500 5) 临时 堆放	项	1			拆分后搬运至 5 楼作 标记, 后期转运至教 室内组装 (由于尺寸 大无法整体搬运)
8	音乐教 室 (1-300 5、 1-3006) 搬运桌 椅、储藏 柜、钢 琴、教学 器材等 到学校 指定教 室	项	1			桌椅 110 套、储藏柜 16 个 (900*600*2400)
9	拆除隔 墙 (24 墙)	m ²	81.5			科学实验室 (1-1001 库房) 和 (1-1004 库 房)
10	拆除木 门	套	2			堆放学校库房备用 (1-1001 库房)
11	开门洞	m ²	3.36			含过梁安装及墙切面 抹灰 (1-1001 库房)



12	铝合金窗拆除	m ²	2.75			堆放学校库房备用 (1-1004 库房)
13	双扇实木门安装	樘	1			对开双扇门 (1-1004)
14	实验室地面补孔洞	项	1			2 个教室原遗留的地插孔 50 个 (1-1001、1-1004)
15	墙面修补	项	1			(1-1006) 原办公室地面
16	电路改造	项	1			办公室电路 (1-1006)
17	原办公室桌椅搬运后遗留的插座、明装电路拆除后恢复整齐规范	项	1			(1-1006) 原办公室插座、开关、配电箱恢复使用
18	建渣清运	项	1			清运出学校自行处理

序号	设备名称	单位	数量			备注
1	电脑拆除	台	55			教室电脑保护性拆除
2	六类网线	箱	6			1. 六类非屏蔽网线。
3	分支电源线	米	280			1. BV4 平方线缆, 颜色: 红、蓝、黄绿。
4	主电源线	米	240			1. BV6 平方线缆, 颜色: 红、蓝、黄绿。
5	配电箱	套	1			1. 箱内配置漏电保护断路器 2P C63 $\geq$ 1、2P C32 $\geq$ 4、浪涌保护器、数显式交流电压电流

						功率表电量检测仪及接地排等，网络系统的设施正常运行需求； 2. 尺寸：≥ W400*H500*D200mm。
6	电源插排	个	30			1. 4 位排插、三孔国标（三孔适配带接地的三插头设备）。
7	线槽	米	52			1. PVC60*40。
8	系统集成	项	1			1. 含水晶头、水晶头护套、扎带、螺丝钉等辅材； 2. 线路敷设及线缆标识标签、设备安装费，计算机系统调试运行正常。

1	办公室（3-1009）搬运桌椅、储藏柜、教学器材等到（4-1005）办公室，及两个功能办公桌椅、教学器材	项	1			桌椅 12 套、储藏柜 8 个
---	--	---	---	--	--	-----------------

四号楼

序号	设备名称	单位	数量	单价(元)	小计(元)	备注
1	原教室的线管、水管整理	处	106			弹性材料封堵，后期可使用管网（4-4006、4-4005）
2	地胶安	m²	196			3 毫米 PVC 地板胶