



成都市温江区江安路学校篮球场 维修改造项目比选公告

为改善校园篮球运动场地使用条件，消除地面开裂、起砂、空鼓、标线模糊及局部沉降等安全隐患，保障师生体育教学、训练和课余活动安全，我校拟对校园篮球场实施维修改造项目，现采用公开比选方式遴选施工单位，欢迎符合资格条件的供应商参与。

一、项目名称

成都市温江区江安路学校室外篮球场地面破损沉降地坪维修项目

二、项目概况

项目地点：成都市温江区江安路学校校园内篮球场。

改造内容：对篮球场现有地面进行局部破除、基层处理、混凝土找平修复、面层打磨或铣刨清理、球场标线重划及局部安全防护设施修复；具体以现场实际情况及校方确认范围为准。

计划工期：具体开工时间以学校通知为准，总工期不超过 15 日历天。

资金来源：学校公用经费。

三、采购预算及最高限价

本项目总价最高限价：50000.00 元（大写：伍万元整）。

本项目为总价一次性包干，报价包含但不限于人工、材料、机械、破除、清运、基层处理、混凝土修复、面层处理、标线施划、成品保护、安全文明施工、管理费、税费、质保等全部费用。供应商应充分考虑校园施工、场地限制、扬尘控制、垃圾清运及夜间或假期施工等风险因素，学校不再另行支付其他费用。

四、供应商资格要求

具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，具备有效的营业执照；

具备建筑工程、建筑装饰装修工程或体育场地设施工程相关施工能力，拥有固定施工团队和相应施工设备；

具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

本项目不接受联合体参与；

法律、行政法规规定的其他条件。

五、改造内容及技术要求

基层修复：对篮球场开裂、空鼓、破损、沉降区域进行局部破除，清理松散基层后重新浇筑混凝土或采用相应材料找平修复，确保基层稳定、密实。

面层处理：对旧地面进行打磨、铣刨或拉毛处理，清除起砂、起皮、油污和松散表层，增强面层粘结力和整体性。

球场划线：按标准篮球场尺寸及校方实际场地条件重新施划边线、端线、中线、三分线、罚球线、禁区线等，标线清晰、顺直、耐磨。

局部设施修复：对篮球场周边台阶、排水沟、防撞条、护栏等损坏部位进行局部维修或更换，满足校园安全使用要求。

质量标准：施工质量应符合国家现行《建筑地面工程施工质量验收规范》《体育场地与设施》等相关规范要求。完工后地面应平整、牢固、无明显空鼓、裂缝、起砂和积水，标线清晰准确。

安全文明施工：施工区域应设置明显警示标志和围挡，严禁无关人员进入；施工垃圾应日产日清，保持校园环境整洁；施工过程中应采取降尘、降噪措施，减少对教学秩序影响。

成品保护：施工单位应做好篮球场周边地面、墙体、排水沟、篮球架及现有设施的成品保护，造成损坏的应及时修复或赔偿。

质保要求：项目竣工验收合格后，提供不少于 12 个月的质保期。质保期内因施工原因出现地面开裂、空鼓、起砂、标线脱落等问题，供应商应在接到校方通知后 24 小时内到场免费维修。

六、付款方式

本项目无预付款。全部工程施工完成并经学校组织竣工验收合格后，成交供应商按照校方通知开具合规有效发票，学校收到发票后按校内财务流程办理付款。

七、响应文件提交要求

企业营业执照复印件；

法定代表人身份证明书及身份证复印件，或法定代表人授权委托书及授权代表人身份证复印件；

近 3 年内同类项目业绩证明材料（合同复印件等）；

施工方案，包括基层处理、面层修复、标线施划、安全防护、成品保护、工期计划等内容；

报价函，明确项目总价，总报价不得超过最高限价；

售后服务及质保承诺。

响应文件应装订成册，密封提交，封口处加盖供应商单位公章。

八、提交方式

现场密封提交或邮寄提交。邮寄提交以学校实际签收时间为准，逾期送达或未按要求密封的响应文件不予受理。



九、提交截止时间

2026 年 10 月 7 日 17 时 00 分（北京时间）

十、提交地点

成都市温江区江安路学校

十一、评审方式

本项目采用最低评标价法。学校组建评审小组，对响应文件进行资格审查和实质性响应审查，在满足资格条件、技术要求、质量标准和工期要求的前提下，以有效报价最低的供应商作为第一中选候选人。

如出现相同最低报价，由评审小组通过抽签方式确定中选候选人顺序。明显低于市场合理成本或可能影响工程质量的报价，评审小组有权认定为无效响应。

十二、公告发布媒介

本公告在成都市温江区江安路学校官方网站发布。

十三、联系方式

采购人：成都市温江区江安路学校

地址：成都市温江区江安路 1019 号

联系人：梁老师

联系电话：15308206005

监督电话：028-89133576

